

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»


А.В. Золотарев

_____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-5

Капитальный ремонт маслоприемники Т-1, Т-2 подстанции 35/10 кВ Островская, инв. № 345200404787 (адрес объекта: Даниловский район, станица Островская, ул. Октябрьская)
Срок ремонта с 01.07.2021г. по 29.07.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемники Т-1, Т-2 подстанция 35/10 кВ Островская

Бухгалтерское наименование: маслоприемники Т-1, Т-2 подстанция 35/10 кВ Островская

Инвентарный номер: инв.№ 345200404787

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Сооружение
2	Год постройки	1993
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт маслоприемников не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Маслоприемни ки Т-1, Т-2	Разрушение маслоприемни ков	м3	11,2	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных маслоприемника
			м3	11,2	Устройство щебеночных подстилающих слоев
			м3	11,2	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,264	Армирование подстилающих слоев днища маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			м3	9,4	Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,238	Армирование подстилающих слоев стен маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1т	0,048	Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3
			1 м3 грунт а	3,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
2	Погрузо- разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	18,224	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный.
			1 т груза	18,224	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера.

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2 подстанция 35/10 кВ Островская

Председатель комиссии_Начальник ОУД ПО КЭС _____ А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Даниловского РЭС _____ В.В. Думчев

Мастер РСУ ПО КЭС _____ А.И. Воронин