

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»

А.В. Золотарев

2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-6

Капитальный ремонт мастерской по ремонту электротехнического оборудования инв. №345200100156 (адрес объекта: Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)
Срок ремонта с 01.04.2021г. по 29.04.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.
Диспетчерское наименование: мастерская по ремонту электротехнического оборудования
Бухгалтерское наименование: мастерская по ремонту электротехнического оборудования
Инвентарный номер: инв.№345200100156

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1997
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт окон не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	ленточные железобетонные
6	Материал стен	сборные ж/б плиты
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	кровля двухскатная шиферная
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	702,4 м2
11	Общий объем здания	3409 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Деревянные оконные блоки	Деревянные оконные блоки рассохлись и прогнили.	шт.	20	Демонтаж деревянных оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			м2	60	Установка в производственном здании оконных блоков из ПВХ профилей
			м2	26	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею
			1 м2 проемо в	24	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с устройством оконного водоотлива из оцинкованной стали
			1 п.м	45	Установка подоконных досок из ПВХ толщиной до 0,51 м

Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.1 п.3) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт оконных блоков мастерской по ремонту электротехнического оборудования.

Председатель комиссии, Начальник ОУД ПО КЭС

_____ А.П. Маринин

Члены комиссии начальник СПС ПО КЭС

_____ Н.Б. Шаталин

Мастер РСУ ПО КЭС

_____ А.И. Воронин