


Приложение 1.7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»



А.В. Золотарев
_____ 2020 г

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ № 52-7

Капитальный ремонт двухэтажного кирпичного здания рембокса, инв. № 345200100060 (адрес объекта Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)
Срок ремонта с 01.04.2021г. по 31.05.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: двухэтажное кирпичное здание рембокса

Бухгалтерское наименование: двухэтажное кирпичное здание рембокса

Инвентарный номер: инв.№345200100060

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1981
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт ворот не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	ленточные бетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	кровля шиферная, 750 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	737,4 м2
11	Общий объем здания	4205 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Въездные ворота в здание	Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот рассохлись, прогнили.	м2	68	Разборка деревянных и металлических конструкций ворот
			м2	34	Разборка теплоизоляции на полотнах ворот из плит пенополистирольных толщиной 100 мм
			1т	0,6	Разборка обрамление ворот угловой сталью
			1т	1,08	Обрамление ворот угловой сталью угловой равнополочной, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм
			1т	0,15	Обрамление проемов угловой равнополочной сталью марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм
			м2	68	Обивка ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
			1 м3 изоляция	2,04	Изоляция поверхностей покрытий ворот из пенопласта
			м2	68	Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой
			1 т	1,95	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания
			1 м2	15	Очистка поверхности полотен ворот щетками
			м2	15	Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот
			м	24	Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1
2	Погрузо- разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	1,582	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный
			1 т груза	1,582	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера.

Итого на единицу с учетом "Приказ от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,15"


Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот двухэтажного кирпичного здания рембокса.

Председатель комиссии_Начальник ОУД ПО КЭС



А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник СМиТ ПО КЭС



Ю.А. Чайкин

Мастер РСУ ПО КЭС



А.И. Воронин