


Приложение 1.8.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»



А.В. Золотарев

2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-8

Капитальный ремонт двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой № 345200100063
(адрес объекта: Камышинский район, г. Камышин, Промышленная зона)
Срок ремонта с 01.05.2021г. по 30.06.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.
Диспетчерское наименование: Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой
Бухгалтерское наименование: Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой
Инвентарный номер: инв.№345200100063

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1983
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт ворот не проводился
4	Количество этажей	2 этажа
5	Материал фундаментов	ленточные бетонные
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	двускатная рулонная, 900 м2
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	874,3 м2
11	Общий объем здания	4986 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:


N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Въездные ворота в здание	Деформация стоек ворот. Деревянные створки ворот рассохлись, прогнили.	м2	220	Разборка деревянных конструкций ворот
			м2	95	Разборка теплоизоляции на полотнах ворот из плит пенополистирольных толщиной 100 мм
			м2	110	Обшивка полотен ворот досками
			м3	1,85	Установка элементов каркаса ворот из брусьев хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм
			м2	110	Обивка полотен ворот оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
			1 м3 изоляц ии	4,5	Изоляция из пенопласта холодных поверхностей полотен ворот
			м2	220	Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой
			м2	40	Очистка поверхности ворот щетками
			м2	40	Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот
			м2	100	Антисептическая обработка деревянных поверхностей ворот составами "Нортекс- Профилактика" и "Нортекс-Доктор", антисептик «Нортекс-дезинфектор» для древесины.
			м	30	Демонтаж старой герметизации ворот
			м	30	Гидроизоляция углов и швов лентой гидроизоляционной
			м	30	Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1
2	Погрузо- разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	4,243	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный.
			1 т груза	4,243	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера.

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот Двухэтажного кирпичного здания РММ РПБ с пристройкой

Председатель комиссии_Начальник ОУД ПО КЭС



А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник СМиТ ПО КЭС



Ю.А. Чайкин

Мастер РСУ ПО КЭС



А.И. Воронин