


Приложение 1


УТВЕРЖДАЮ:


Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

 П.Н. Бабешко
" 13 " 05 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №70-3/20
на ремонт сооружения Площадок и проездов ЦС АУ инв. №347000005773

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы				
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	44,9	
2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,3087	
3	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,49	
4	Устройство основания из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	4,49	
5	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см	1000 м2 основания	0,449	
6	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	87,11	
7	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2 шлифуемой поверхности	4,49	
8	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	449	
9	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,49	
Раздел 2. Прочие расходы				
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный, с погрузкой вручную	т	27,5	
11	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки до 45 км класс груза 1	1 т	27,5	

Составил: ведущий инженер СЗиС СР УТОиР  Я.И. Глазков
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник управления ТОиР  В.А. Забазнов
(должность, подпись, расшифровка)