

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ-6кВ №310 ПС Южносухокумская Протяженность 17,20 км"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	41	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	18	
3	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	16	
4	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	2	
5	Валка деревьев, угрожающих падением на провода	(ВУЭР_РС(2011)-5-4) Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм	1 дерево	16	
6	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	59	
7	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	280	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин


Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

по ремонту объекта "г. Южно-Сухокумск, ВЛ 10 кВ фид.№1 ПС Грузинская Протяженность 31 км"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	76	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	19	
3	Регулировка стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ; при количестве опор на 1 км более 10	1 опора	15	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	17	
5	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	1	
6	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-Д3) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	95	
7	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	360	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

А.С. Иванов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

_____ Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ-10кВ Фидер №2 ПС Ногайская Протяженность 16,70 км"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	13	
2	Замена траверс	(ВУЭР_РС(2011)-1-75) Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	3	
3	Замена провода на ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-4) Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10	1 км провода	11,7	
4	Нанесение диспетчерских наименований	(ВУЭР_РС(2011)-6-1) Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	260	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный
инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
по ремонту объекта "ВЛ-10кВ Фидер №4 ПС Красный партизан Протяженность 42,35 км"

№ пп	Наименование работ	ВУЭР 2011	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-14) Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	8	
2	Замена анкерной железобетонной двустоечной опоры ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-1-28) Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	3	
3	Регулировка стрелы провиса провода ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС(2011)-3-29) Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	шт. опор.	150	
4	Выправка опор ВЛ 10 кВ	(ВУЭР_РС-1-33) Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	14	
5	Монтаж контура заземления	(ВУЭР_РС(2011)-1-83-ДЗ) Устройство лучевого заземлителя	1 луч	11	

Заместитель главного инженера-начальник СРС
ПО "ЗЭС" филиала ПАО "МРСК Юга"-
"Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник ОЛЭП УТОиР филиала ПАО "МРСК
Юга"- "Ростовэнерго"



А.С. Иванов