

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ПС Южносухумская ВЛ 6 кВ, №310

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 4749,162 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 519,696 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1677,05 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ПС Южносухумская ВЛ 6 кВ №310														
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РПЗНР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ НР (299596,4 руб.): 192% от ФОТ (156039,79 руб.) СП (93623,87 руб.): 60% от ФОТ (156039,79 руб.)	1 опора	41	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	43068,86	4928,61	23554,91	14585,34	11,84	485,44
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РПЗДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	18	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	43849,8	5152,32	24206,4	14491,08	28,01	504,18

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (313195,1 руб.): 192% от ФОТ (163122,45 руб.) СП (97873,47 руб.): 60% от ФОТ (163122,45 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-1-33 РП2КР2КЛ1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	16	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1377,44	287,52	1054,56	35,36	1,82	29,12
		НР (17477,53 руб.): 192% от ФОТ (9102,88 руб.) СП (5461,73 руб.): 60% от ФОТ (9102,88 руб.)			17,97									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-75 РЛОКР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	2	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	144,78	30,52	109,84	4,42	1,58	3,16
		НР (1855,22 руб.): 192% от ФОТ (966,26 руб.) СП (579,76 руб.): 60% от ФОТ (966,26 руб.)			15,26									
5	ВУЕР_РС(2 011)-5-4 РЛОТТ10ЗВ	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм	1 дерево	16	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	788,48	256,32	532,16		1,75	28
		НР (15580,97 руб.): 192% от ФОТ (8115,09 руб.) СП (4869,05 руб.): 60% от ФОТ (8115,09 руб.)			16,02									
6	ВУЕР_РС(2 011)-1-83- ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	59	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	5784,36	1002,41	3476,28	1305,67	1,85	109,15

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (60933,7 руб.): 192% от ФОТ (31736,3 руб.) СП (19041,78 руб.): 60% от ФОТ (31736,3 руб.)			16,99									
7	ВУЕР_РС(2 011)-1-83-ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 пуч	280	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	27451,2	4757,2	16497,6	6196,4	1,85	518
		НР (289176,86 руб.): 192% от ФОТ (150612,95 руб.) СП (90367,77 руб.): 60% от ФОТ (150612,95 руб.)			16,99									

Раздел 2. Материалы

8	Единый справочник материалo в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	77	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	752513,3					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материалo в (1С)	Кронштейн У1	шт.	18	867,1			2 Материалы в текущих ценах	15607,8					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материалo в (1С)	Траверсы ТМ1	шт.	2	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	3832,58					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материалo в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	18	755			2 Материалы в текущих ценах	13590					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалo в (1С)	Хомут Х1	шт.	79	104,36			2 Материалы в текущих ценах	8244,44					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материалo в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	216	662,23			2 Материалы в текущих ценах	143041,68					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материалo в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	108	219,87			2 Материалы в текущих ценах	23745,96					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	9	21,79			2 Материалы в текущих ценах	196,11					
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	77	54,93			2 Материалы в текущих ценах	4229,61					
17	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,354	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	18421,97					
18	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
19	Единый справочник материало в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super 1 л НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	732,9			2 Материалы в текущих ценах	1465,8					
20	Единый справочник материало в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna 1 л НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	2	628,2			2 Материалы в текущих ценах	1256,4					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1108611,9	16414,9	69431,75	36618,27		1677,05
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									2648001,4	519695,73	747779,95	394378,77		1677,05
Накладные расходы									997815,8					
Сметная прибыль									311817,44					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									3957634,6					1677,05
Итого									3957634,6					1677,05
В том числе:														
Материалы									394378,77					
Машины и механизмы									747779,95					
ФОТ									519695,73					
Накладные расходы									997815,8					
Сметная прибыль									311817,44					
НДС 20% 3957634,63									791526,93					
ВСЕГО по смете									4749161,6					1677,05

Нач. к СРО *Евгений Пупышев*

Начальник

Свердловская