

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная смета)

на ПС Красный партизан ВЛ 10 кВ, ф. №4

Основание:

Сметная стоимость прочих 908,183 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 106,753 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 340,08 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего		Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда									
							на ед-цу								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ПС Красных партизан ВЛ 10 кВ ф.№4															
1	ВУЕР_PC(2011)-1-14 РП2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ НР (58457,84 руб.): 192% от ФОТ (30446,79 руб.) СП (18268,07 руб.): 60% от ФОТ (30446,79 руб.)	1 опора	8	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	8403,68	961,68	4596,08	2845,92	11,84	94,72	
2	ВУЕР_PC(2011)-1-28 РП2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	3	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	7308,3	858,72	4034,4	2415,18	28,01	84,03	

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (52199,19 руб.): 192% от ФОТ (27187,08 руб.) СП (16312,25 руб.): 60% от ФОТ (27187,08 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-3-29 РЛ2ПУ4ЛО1	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 опора	150	30,02	20,14	2,46	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	4503	1113	3021	369	0,77	115,5
		НР (67656,15 руб.): 192% от ФОТ (35237,58 руб.) СП (21142,55 руб.): 60% от ФОТ (35237,58 руб.)			7,42									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-33 РЛ2КР2ЖП1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	14	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1205,26	251,58	922,74	30,94	1,82	25,48
		НР (15292,84 руб.): 192% от ФОТ (7965,02 руб.) СП (4779,01 руб.): 60% от ФОТ (7965,02 руб.)			17,97									
7	ВУЕР_РС(2 011)-1-83-ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	11	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1078,44	186,89	648,12	243,43	1,85	20,35
		НР (11360,52 руб.): 192% от ФОТ (5916,94 руб.) СП (3550,16 руб.): 60% от ФОТ (5916,94 руб.)			16,99									

Раздел 2. Материалы

8	Единый справочник материалo в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	14	9772,9		2 Материалы в текущих ценах	136820,6						
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник	Кронштейн У1	шт.	3	867,1		2 Материалы в текущих ценах	2601,3						

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материало в (1С)	Оголовок ОГ14 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	755			2 Материалы в текущих ценах	2265					
12	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	14	104,36			2 Материалы в текущих ценах	1461,04					
20	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	36	662,23			2 Материалы в текущих ценах	23840,28					
21	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	18	219,87			2 Материалы в текущих ценах	3957,66					
24	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	3	21,79			2 Материалы в текущих ценах	65,37					
25	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	11	54,93			2 Материалы в текущих ценах	604,23					
26	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,066	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	3434,6					
28	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									197550,05	3371,87	13222,34	5904,47		340,08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									487800,51	106753,4	142404,6	63591,14		340,08
Накладные расходы									204966,53					
Сметная прибыль									64052,04					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									756819,08					340,08
Итого									756819,08					340,08

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 756819,08														
ВСЕГО по смете														
									908182,9					340,08

Нач-к СОО *С.А. [подпись]* / *Витковская*
 Начальник СР *С.А. [подпись]* - / *Свердловский АВ*