

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на ПС Грузинская ВЛ 10 кВ, ф.№1

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 6202,020 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 584,679 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1853,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
								Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт ВЛ-10 кВ Фидер №1 ПС Грузинская Протяженность 31 км															
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛЗНР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	76	1050,46	574,51	355,74	1	Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	79834,96	9135,96	43662,76	27036,24	11,84	899,84
		НР (555349,42 руб.): 192% от ФОТ (289244,49 руб.) СП (173546,69 руб.): 60% от ФОТ (289244,49 руб.)			120,21										

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ВУЕР_PC(2 011)-1-28 РП2ДР4КБ0	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	19	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	46285,9	5438,56	25551,2	15296,14	28,01	532,19
		НР (330594,84 руб.): 192% от ФОТ (172184,81 руб.) СП (103310,89 руб.): 60% от ФОТ (172184,81 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_PC(2 011)-3-29 РП2ПУ4ЛО1	Перетяжка провода ВЛ напряжением 1-20 кВ: при количестве опор на 1 км более 10	1 опора	15	30,02	20,14	2,46	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	450,3	111,3	302,1	36,9	0,77	11,55
		НР (6765,62 руб.): 192% от ФОТ (3523,76 руб.) СП (2114,26 руб.): 60% от ФОТ (3523,76 руб.)			7,42									
4	ВУЕР_PC(2 011)-1-33 РП2КР2ЖП1	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	17	86,09	65,91	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	1463,53	305,49	1120,47	37,57	1,82	30,94
		НР (18569,88 руб.): 192% от ФОТ (9671,81 руб.) СП (5803,09 руб.): 60% от ФОТ (9671,81 руб.)			17,97									
5	ВУЕР_PC(2 011)-1-75 РП0КР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	1	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	72,39	15,26	54,92	2,21	1,58	1,58
		НР (927,61 руб.): 192% от ФОТ (483,13 руб.) СП (289,88 руб.): 60% от ФОТ (483,13 руб.)			15,26									

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ВУЕР_РС(2 011)-6-1 РЛОЗР/ЦОО	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	360	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	11703,6	1846,8	9579,6	277,2	0,56	201,6
		НР (112261,8 руб.): 192% от ФОТ (58469,69 руб.) СП (35081,81 руб.): 60% от ФОТ (58469,69 руб.)			5,13									
7	ВУЕР_РС(2 011)-1-83- ДЗ РЛОМУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	95	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	9313,8	1614,05	5597,4	2102,35	1,85	175,75
		НР (98113,57 руб.): 192% от ФОТ (51100,82 руб.) СП (30660,49 руб.): 60% от ФОТ (51100,82 руб.)			16,99									

Раздел 2. Материалы

8	Единый справочник материалo в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	114	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	1114110,6					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материалo в (1С)	Кронштейн У1	шт.	19	867,1			2 Материалы в текущих ценах	16474,9					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материалo в (1С)	Траверсы ТМ1	шт.	1	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	1916,29					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материалo в (1С)	Оголовки ОГ14	шт.	19	755			2 Материалы в текущих ценах	14345					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалo в (1С)	Хомут Х1	шт.	114	104,36			2 Материалы в текущих ценах	11897,04					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	228	662,23			2 Материалы в текущих ценах	150988,44					
14	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	114	219,87			2 Материалы в текущих ценах	25065,18					
15	Единый справочник материало в (1С)	Зажим натяжной спиральный НС-9,6П-02 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	114	2923,64			2 Материалы в текущих ценах	333294,96					
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
17	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	95	54,93			2 Материалы в текущих ценах	5218,35					
18	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,57	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	29662,49					
19	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1852229,8	18467,42	85868,45	44788,61		1853,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									3694960,3	584678,52	924803,21	482373,33		1853,45
Накладные расходы									1122582,8					
Сметная прибыль									350807,11					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									5168350,2					1853,45
Итого									5168350,2					1853,45
В том числе:														
Материалы									482373,33					
Машины и механизмы									924803,21					
ФОТ									584678,52					
Накладные расходы									1122582,8					
Сметная прибыль									350807,11					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НДС 20%5168350,21									1033670					
ВСЕГО по счету									6202020,3					1853,45

Наименование СР / Период
 Наименование СР / Период