


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО ЮЗЭС филиала
ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

должность технического руководителя

ПО ЮЗЭС филиала ПАО «Россети
Юг» - «Ростовэнерго»

наименование субъекта электроэнергетики



И.М. Токарев

подпись инициалы, фамилия

«26» июня 2020г.

дата

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

Текущий ремонт, Забор ПС Т-8,
Ростовская область, г. Таганрог, пер. 7-й Новый, дом № 91, корпус а

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)

Срок ремонта с 01.05.2021г. по 30.06.2021г.

Основание: Акт-предписание ЦТН от 24.01.2020г. № АП-Ю-004/20-КПО, п. 86, 87.

Диспетчерское наименование: Забор ПС Т-8.

Бухгалтерское наименование: Забор п/ст Т-8 Тер.Донводы с/п.

Инвентарный номер: 611300000433

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Ограждение территории подстанции
2	Год постройки	1965
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	бетон
6	Материал стен	металлическая сетка на металлических столбах
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	360 м2
10	Общая площадь сооружения	360 м2
11	Общий объем сооружения	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов сооружения подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Фундамент	Разрушение фундамента ограждения	100 м3 грунта	0,05	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов I (65 шт. ям)
			100 м3 грунта	0,118	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов I
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,05	Устройство бетонной подготовки
			м3	5	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)
			1 т конструкций	0,97	Демонтаж защитных ограждений оборудования
			1 т конструкций	0,78485	Монтаж защитных ограждений оборудования (расчет тоннажа - 60 шт. панелей по 12,81 кг+325 креплений скоба по 0,05 кг)
			шт.	70	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями и заглушкой (62x55x1,4, высота 3 м, зеленый RAL 6005), 1336 руб/шт., 16.12.2019 (1336/8,26/1,20)
			шт.	2	Распашные ворота Profi/Bastion (высота 2,03, ширина 5 м), 63847 руб/шт., 16.12.2019 (63847/8,26/1,20)
			шт.	425	Крепление скоба, болт М6*25+гайка антивандальная М6 (зеленая RAL 6005), 53 руб/шт., 16.12.2019 (53/7,61/1,20)
			шт.	60	Панель MEDIUM с полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр прутка 4 мм (высота - 2,03, ширина - 2,5, зеленая RAL 6005), 2201 руб/шт., 16.12.2019 (2201/8,26/1,20)

2

Ограждение


Высота ограждения не соответствует нормам

1 т конструкц ий	0,227688	Монтаж защитных ограждений оборудования (расчет тоннажа - 16 бухт СББ по 8,5 кг+73 наконечников по 0,9 кг+146 фиксаторов по 0,002 кг+73 наконечника по 0,05 кг+73 гайки по 0,002 кг+1 бухта струны по 9,6 кг+1 бухта проволоки по 6,3 кг+50 хомутов по 0,1 кг+6 хомутов по 0,1 кг+4 хомута по 0,1 кг)
шт.	95	Наконечник на столб 62х55 (зеленый RAL 6005), 819 руб/шт., 16.12.2019 (819/8,26/1,20)
шт.	174	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба+болт М6*40+гайкаМ6), 14 руб/шт., 16.12.2019 (14/8,26/1,20)
шт.	95	Крепление наконечника к столбу (болт М6*85/100+шайба+гайка антивандальная), 19 руб/шт., 16.12.2019 (19/8,26/1,20)
шт.	95	Гайка антивандальная М6, 11 руб/шт., 16.12.2019 (11/8,26/1,20)
шт.бухт	17	Спиральный барьер безопасности (СББ), диаметр 500/5 (6,2 витка на пог.метр), бухта по 10 метров, 1650 руб/шт., 16.12.2019 (1650/8,26/1,20)
шт. бухт	2	Струна для крепления СББ (в бухте 400 пог.м), 2609 руб/шт., 16.12.2019 (2609/8,26/1,20)
шт. бухт	2	Проволока для крепления СББ к струне оцинкованная d проволоки 1,6 мм (в бухте 400 пог.м), 834 руб/шт., 16.12.2019 (834/8,26/1,20)
шт.	75	Крепление хомутов прямой (укомплектован антивандальными гайками М6), 92 руб/шт., 16.12.2019 (92/8,26/1,20)
шт.	11	Крепление хомутов угловой (укомплектован антивандальными гайками М6), 92 руб/шт., 16.12.2019 (92/8,26/1,20)
шт.	11	Крепление хомутов крайний (укомплектован антивандальными гайками М6), 92 руб/шт., 16.12.2019 (92/8,26/1,20)
1 т конструкц ий	0,888	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
т	0,888	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм

		100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0,48	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
		т	0,0144	Грунтовка ГФ-021 красно- коричневая
		кг	14,4	Эмаль ПФ-115 зеленая
		1 т груза	2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
		1 т груза	2	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
		1 т груза	2	Перевозка мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести текущий ремонт здания.

Председатель комиссии: Начальник 1 группы ПС



А.В. Суханов

(наименование эксплуатационного подразделения электростанции, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС



А.Н. Дергачев

(наименование подразделения организации - исполнителя ремонта, подпись, инициалы, фамилия)