


Приложение 1.1
УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ПО "ВЭС" филиала ПАО
"Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

 В.К. Кононенко
" 24 " июля 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №1

на Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий после аварийного ремонта кабельных линий
Городского района электрических сетей филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.04.2021 по 31.10.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	-
2	Год постройки	-
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Восстановление асфальтобетонны х покрытий после аварийного ремонта кабельных линий городских электрических сетей	Нарушение сплошности асфальтобетонного покрытия	1м³	15,368	Устройство основания под фундаменты: песчаного
			1м³	56,201	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
			м2	109,7	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
			м2	954	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
2	Вывоз строительного мусора		т	33,9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза


Составил:

Главный инженер
Городского РЭС
ПО "ВЭС"

 А.Н. Чирков

Проверил:

Заместитель
главного
инженера-
начальник
службы СРС

 Ф.В. Потапов