

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ПС 35.10 Червленные Буруны ВЛ 10 кв ф 1

Основание:

Сметная стоимость прочих 2215,838 тыс. руб.
Средства на оплату труда 231,076 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 739,13 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ПС Червленные Буруны ВЛ 10 кв														
1	ВУЕР_PC(2011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ НР (233831,35 руб.): 192% от ФОТ (121787,16 руб.) СП (73072,3 руб.): 60% от ФОТ (121787,16 руб.)	1 опора	32	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	33614,72	3846,72	18384,32	11383,68	11,84	378,88
2	ВУЕР_PC(2011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	5	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	12180,5	1431,2	6724	4025,3	28,01	140,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (86998,64 руб.): 192% от ФОТ (45311,79 руб.) СП (27187,07 руб.): 60% от ФОТ (45311,79 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-5-4 РЛ07Т103В	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (4869,06 руб.): 192% от ФОТ (2535,97 руб.) СП (1521,58 руб.): 60% от ФОТ (2535,97 руб.)	1 дерево	5	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	246,4	80,1	166,3		1,76	8,75
					16,02									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-45 РЛ2КР2КЛ2	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси полперек линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (598,14 руб.): 192% от ФОТ (311,53 руб.) СП (186,92 руб.): 60% от ФОТ (311,53 руб.)	1 опора	1	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	33,6	9,84	23,76		1	1
					9,84									
5	ВУЕР_РС(2 011)-1-75 РЛ0КР4МЛ0	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры НР (1196,29 руб.): 192% от ФОТ (623,07 руб.) СП (373,84 руб.): 60% от ФОТ (623,07 руб.)	1 опора	2	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	67,2	19,68	47,52		1	2
					9,84									
6	ВУЕР_РС(2 011)-6-1 РЛ0ЭР1Ц00	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	250	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	8127,5	1282,5	6652,5	192,6	0,56	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (86998,64 руб.): 192% от ФОТ (45311,79 руб.) СП (27187,07 руб.): 60% от ФОТ (45311,79 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2 011)-5-4 РЛ07Т103В	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (4869,06 руб.): 192% от ФОТ (2535,97 руб.) СП (1521,58 руб.): 60% от ФОТ (2535,97 руб.)	1 дерево	5	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	246,4	80,1	166,3		1,76	8,75
					16,02									
4	ВУЕР_РС(2 011)-1-45 РЛ2КР2КЛ2	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси полперек линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (598,14 руб.): 192% от ФОТ (311,53 руб.) СП (186,92 руб.): 60% от ФОТ (311,53 руб.)	1 опора	1	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	33,6	9,84	23,76		1	1
					9,84									
5	ВУЕР_РС(2 011)-1-75 РЛ0КР4МЛ0	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры НР (1196,29 руб.): 192% от ФОТ (623,07 руб.) СП (373,84 руб.): 60% от ФОТ (623,07 руб.)	1 опора	2	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	67,2	19,68	47,52		1	2
					9,84									
6	ВУЕР_РС(2 011)-6-1 РЛ0ЭР100	Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре	1 опора	250	32,51	26,61	0,77	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	8127,5	1282,5	6652,5	192,6	0,56	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (77959,58 руб.): 192% от ФОТ (40603,95 руб.) СП (24362,37 руб.): 60% от ФОТ (40603,95 руб.)			5,13									
7	БУЕР_РС(2011)-1-83-ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	37	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	3627,48	628,63	2180,04	818,81	1,85	68,45
		НР (38212,67 руб.): 192% от ФОТ (19902,43 руб.) СП (11941,46 руб.): 60% от ФОТ (19902,43 руб.)			16,99									
Раздел 2. Материалы														
8	Единый справочник материал в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	42	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	410461,8					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материал в (1С)	Кронштейн У1	шт.	5	867,1			2 Материалы в текущих ценах	4335,5					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материал в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	5	755			2 Материалы в текущих ценах	3775					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материал в (1С)	Траверса ТМ-1	шт.	2	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	3832,58					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материал в (1С)	Хомут Х1	шт.	42	104,36			2 Материалы в текущих ценах	4383,12					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материал в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	60	662,23			2 Материалы в текущих ценах	39733,8					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материал в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	30	219,87			2 Материалы в текущих ценах	6596,1					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	37	54,93			2 Материалы в текущих ценах	2032,41					
17	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,222	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	11552,76					
18	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
19	Единый справочник материало в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	л	1	732,9			2 Материалы в текущих ценах	732,9					
20	Единый справочник материало в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	л	1	628,2			2 Материалы в текущих ценах	628,2					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 20% 1846531,65														
ВСЕГО по смете														
									546093,6	7298,67	34178,44	16420,29		739,13
									1264220,4	231075,89	368101,8	176846,52		739,13
									443665,71					
									138645,53					
									1846531,7					739,13
									1846531,7					739,13
									176846,52					
									368101,8					
									231075,89					
									443665,71					
									138645,53					
									369306,33					
									2215838					739,13

Итого по смете: 2215838

Итого по смете: 2215838