

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 2

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 3523,832 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 330,634 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1044,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ПС Червленные Буруны ВЛ 10 кВ														
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	35	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	36766,1	4207,35	20107,85	12450,9	11,84	414,4
		НР (255753,02 руб.): 192% от ФОТ (133204,7 руб.) СП (79922,82 руб.): 60% от ФОТ (133204,7 руб.)			120,21									
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	10	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	24361	2862,4	13448	8050,6	28,01	280,1

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (173997,27 руб.): 192% от ФОТ (90623,58 руб.) СП (54374,15 руб.): 60% от ФОТ (90623,58 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2011)-5-4 РЛЮТТ103В	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (16554,78 руб.): 192% от ФОТ (8622,28 руб.) СП (5173,37 руб.): 60% от ФОТ (8622,28 руб.)	1 дерево	17	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	837,76	272,34	565,42		1,75	29,75
					16,02									
4	ВУЕР_РС(2011)-1-75 РЛЮКР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры НР (2782,83 руб.): 192% от ФОТ (1449,39 руб.) СП (869,63 руб.): 60% от ФОТ (1449,39 руб.)	1 траверса	3	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	217,17	45,78	164,76	6,63	1,58	4,74
					15,26									
5	ВУЕР_РС(2011)-3-4 РЛ2ПР4ЛОО	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10 НР (139254,97 руб.): 192% от ФОТ (72528,63 руб.) СП (43517,18 руб.): 60% от ФОТ (72528,63 руб.)	1 км провода	9	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	9515,61	2290,86	7158,33	66,42	25,77	231,93
					254,54									
6	ВУЕР_РС(2011)-1-83-Д3 РЛОНУ533О	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	45	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	4411,8	764,55	2651,4	995,85	1,85	83,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (46474,85 руб.): 192% от ФОТ (24205,65 руб.) СП (14523,39 руб.): 60% от ФОТ (24205,65 руб.)			16,99									
Раздел 2. Материалы														
7	Единый справочник материалов в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	55	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	537509,5					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник материалов в (1С)	Кронштейн У1	шт.	10	867,1			2 Материалы в текущих ценах	8671					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материалов в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	10	755			2 Материалы в текущих ценах	7550					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материалов в (1С)	Траверса ТМ-1	шт.	3	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	5748,87					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материалов в (1С)	Хомут Х1	шт.	55	104,36			2 Материалы в текущих ценах	5739,8					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалов в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	120	662,23			2 Материалы в текущих ценах	79467,6					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материалов в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	60	219,87			2 Материалы в текущих ценах	13192,2					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материалов в (1С)	Провод АС 50/8	т	1,83	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	381545,01					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материалов в (1С)	Зажим соединительный ШС-9,6-0,1	шт.	12	608,1			2 Материалы в текущих ценах	7297,2					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Единый справочник материалов в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
17	Единый справочник материалов в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	45	54,93			2 Материалы в текущих ценах	2471,85					
18	Единый справочник материалов в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	т	0,27	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	14050,65					
19	Единый справочник материалов в (1С)	Электрод АНО-21-4,0 НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	шт.	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
20	Единый справочник материалов в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	л	2	732,9			2 Материалы в текущих ценах	1465,8					
21	Единый справочник материалов в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ	л	1	628,2			2 Материалы в текущих ценах	628,2					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1141579,2	10443,28	44095,76	21570,4		1044,17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									2103328,5	330634,24	474911,34	232313,21		1044,17
Накладные расходы									634817,74					
Сметная прибыль									198380,54					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									2936526,8					1044,17
Итого									2936526,8					1044,17
В том числе:														
Материалы									232313,21					
Машины и механизмы									474911,34					
ФОТ									330634,24					
Накладные расходы									634817,74					
Сметная прибыль									198380,54					
НДС 20% 2936526,78									587305,36					
ВСЕГО по смете									3523832,1					1044,17

Иск-к срд 2001 / Мурдеев

Начальник СР / Северин АВ