

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)

на ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 3

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 5628,427 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 532,128 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1671,68 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	
													на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ПС Червленые Буруны ВЛ 10 кВ														
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЮКО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	88	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	92440,48	10578,48	50556,88	31305,12	11,84	1041,92
		НР (643036,19 руб.): 192% от ФОТ (334914,68 руб.) СП (200948,81 руб.): 60% от ФОТ (334914,68 руб.)			120,21									
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБЮ	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	15	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	36541,5	4293,6	20172	12075,9	28,01	420,15

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (260995,93 руб.): 192% от ФОТ (135935,38 руб.) СП (81561,23 руб.): 60% от ФОТ (135935,38 руб.)			286,24									
4	ВУЕР_РС(2011)-1-75 РЛЮКР4МЛО	Замена металлической траверсы: промежуточной опоры	1 траверса	7	72,39	54,92	2,21	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	506,73	106,82	384,44	15,47	1,58	11,06
		НР (6493,29 руб.): 192% от ФОТ (3381,92 руб.) СП (2029,15 руб.): 60% от ФОТ (3381,92 руб.)			15,26									
5	ВУЕР_РС(2011)-1-45 РЛ2КР2КЛ2	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси полерек линии, опора напряжением: 1-20 кВ	1 опора	8	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	268,8	78,72	190,08		1	8
		НР (4785,18 руб.): 192% от ФОТ (2492,28 руб.) СП (1495,37 руб.): 60% от ФОТ (2492,28 руб.)			9,84									
6	ВУЕР_РС(2011)-1-83-ДЗ РЛОНУ5330	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	103	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	10098,12	1749,97	6068,76	2279,39	1,85	190,55
		НР (106375,78 руб.): 192% от ФОТ (55404,05 руб.) СП (33242,43 руб.): 60% от ФОТ (55404,05 руб.)			16,99									

Раздел 2. Материалы

7	Единый справочник материалов в (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	118	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	1153202,2					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник	Кронштейн У1	шт.	15	867,1			2 Материалы в текущих ценах	13006,5					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материало в (1С)	НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материало в (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	15	755			2 Материалы в текущих ценах	11325					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материало в (1С)	Траверса ТМ-1	шт.	7	1916,29			2 Материалы в текущих ценах	13414,03					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материало в (1С)	Хомут Х1	шт.	118	104,36			2 Материалы в текущих ценах	124084,04					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материало в (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	180	662,23			2 Материалы в текущих ценах	119201,4					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материало в (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-18	шт.	90	219,87			2 Материалы в текущих ценах	19788,3					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
16	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	9	21,79			2 Материалы в текущих ценах	196,11					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
17	Единый справочник материало в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	103	54,93			2 Материалы в текущих ценах	5657,79					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
18	Единый справочник материало в (1С)	Круг стальной 18 СтЗпс	т	0,618	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	32160,38					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
19	Единый справочник материало в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	шт.	0.005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1631892,7	16807,59	77372,16	45675,88		1671,68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									3349392,7	532128,3	833298,16	491929,23		1671,68
Накладные расходы									1021686,3					

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									319276,98					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									4690356,1					1671,68
Итого									4690356,1					1671,68
В том числе:														
Материалы									491929,23					
Машины и механизмы									833298,16					
ФОТ									532128,3					
Накладные расходы									1021686,3					
Сметная прибыль									319276,98					
НДС 20%4690356,05									938071,21					
ВСЕГО по смете									5628427,3					1671,68

Нач-к СДО ЗРУ / Смирнова /

Начальник СД ЗР / Северин А.В.