

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на ПС 35.10 Червленые Буруны ВЛ 10 кв ф 4

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 1240,513 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 115,234 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 368,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	
						оплата труда					в т.ч. оплата труда		в т.ч. оплата труда	на ед-цу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ПС Червленые Буруны ВЛ 10 кВ														
1	ВУЕР_РС(2 011)-1-14 РЛ2НР4КЖО	Замена железобетонной промежуточной опоры напряжением: 1-20 кВ	1 опора	7	1050,46	574,51	355,74	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	7353,22	841,47	4021,57	2490,18	11,84	82,88
		НР (51150,6 руб.): 192% от ФОТ (26640,94 руб.) СП (15984,56 руб.): 60% от ФОТ (26640,94 руб.)			120,21									
2	ВУЕР_РС(2 011)-1-28 РЛ2ДР4КБО	Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору напряжением: 1-20 кВ	1 опора	1	2436,1	1344,8	805,06	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	2436,1	286,24	1344,8	805,06	28,01	28,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (17399,73 руб.): 192% от ФОТ (9062,36 руб.) СП (5437,42 руб.): 60% от ФОТ (9062,36 руб.)			286,24									
3	ВУЕР_РС(2011)-5-4 РЛ0ТТ10ЗВ	Валка деревьев вручную, угрожающих падением на провода: деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм НР (15580,97 руб.): 192% от ФОТ (8115,09 руб.) СП (4869,05 руб.): 60% от ФОТ (8115,09 руб.)	1 дерево	16	49,28	33,26		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	788,48	256,32	532,16		1,75	28
					16,02									
4	ВУЕР_РС(2011)-1-45 РЛ2КР2КЛ2	Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии, опора напряжением: 1-20 кВ НР (5383,32 руб.): 192% от ФОТ (2803,81 руб.) СП (1682,29 руб.): 60% от ФОТ (2803,81 руб.)	1 опора	9	33,6	23,76		1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	302,4	88,56	213,84		1	9
					9,84									
5	ВУЕР_РС(2011)-3-4 РЛ2ПР4ЛОО	Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов: при количестве опор на 1 км не более 10 НР (123472,78 руб.): 192% от ФОТ (64308,74 руб.) СП (38585,24 руб.): 60% от ФОТ (64308,74 руб.)	1 км провода	7,98	1057,29	795,37	7,38	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	8437,17	2031,23	6347,05	58,89	25,77	205,64
					254,54									
6	ВУЕР_РС(2011)-1-83-ДЗ РЛОНУ53ЗО	Устройство лучевого заземлителя	1 луч	8	98,04	58,92	22,13	1 Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77	784,32	135,92	471,36	177,04	1,85	14,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НР (8262,2 руб.): 192% от ФОТ (4303,23 руб.) СП (2581,94 руб.): 60% от ФОТ (4303,23 руб.)			16,99									
Раздел 2. Материалы														
7	Единый справочник материалов (1С)	Стойка железобетонная СВ 105-5	шт.	9	9772,9			2 Материалы в текущих ценах	87956,1					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
8	Единый справочник материалов (1С)	Кронштейн У1	шт.	1	867,1			2 Материалы в текущих ценах	867,1					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
9	Единый справочник материалов (1С)	Оголовок ОГ14	шт.	1	755			2 Материалы в текущих ценах	755					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
10	Единый справочник материалов (1С)	Хомут Х1	шт.	11	104,36			2 Материалы в текущих ценах	1147,96					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
11	Единый справочник материалов (1С)	Изолятор ПС-70Е	шт.	12	662,23			2 Материалы в текущих ценах	7946,76					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
12	Единый справочник материалов (1С)	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	6	219,87			2 Материалы в текущих ценах	1319,22					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
13	Единый справочник материалов (1С)	Провод АС 50/8	т	1,63	208494,54			2 Материалы в текущих ценах	339846,1					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
14	Единый справочник материалов (1С)	Зажим соединительный ШС-9,6-0,1	шт.	9	608,1			2 Материалы в текущих ценах	5472,9					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
15	Единый справочник материалов (1С)	Зажим соединительный ПА-1-1	шт.	6	21,79			2 Материалы в текущих ценах	130,74					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Единый справочник материалов в (1С)	Зажим соединительный ПС-1-1	шт.	9	54,93			2 Материалы в текущих ценах	494,37					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
17	Единый справочник материалов в (1С)	Круг стальной 18 Ст3пс	т	0,054	52039,45			2 Материалы в текущих ценах	2810,13					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
18	Единый справочник материалов в (1С)	Электрод АНО-21-4,0	шт.	0,005	258,49			2 Материалы в текущих ценах	1,29					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
19	Единый справочник материалов в (1С)	Масло для двухтактных двигателей Husqvarna Universal HP Super	л	2	732,9			2 Материалы в текущих ценах	1465,8					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
20	Единый справочник материалов в (1С)	Масло для смазки цепи Husqvarna	л	1	628,2			2 Материалы в текущих ценах	628,2					
		НР 192% от ФОТ СП 60% от ФОТ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									470943,36	3639,74	12930,78	3531,17		368,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=31,66; ЭМ=10,77; ЗПМ=31,66; МАТ=10,77)									743371,04	115234,17	139264,5	38030,7		368,33
Накладные расходы									221249,61					
Сметная прибыль									69140,5					
Итого по смете:														
Ремонт и тех.обслуживание распределительных сетей (ВУЕР)									1033761,2					368,33
Итого									1033761,2					368,33
В том числе:														
Материалы									38030,7					
Машины и механизмы									139264,5					
ФОТ									115234,17					
Накладные расходы									221249,61					
Сметная прибыль									69140,5					
НДС 20% 1033761,15									206752,23					
ВСЕГО по смете									1240513,4					368,33

Нач-к СРО *Евгений /Андреев/*

Начальник СР *Сергей /Северский АВ/*