

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»

В.В. Непошивайленко

дата

01 июля 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт здания Гараж Монтерский пост п/ст Ольгинская, расположенного по адресу Ростовская обл., Аксайский р-н, Ольгинская ст-ца, Водный пер, 8
Срок ремонта с 01 июня 2021г. по 30 июня 2021г.

Основание: Предписание № АП-Ю-109/19-КПП от 21.06.2019г.

Диспетчерское наименование: Монтерский пост п/ст Ольгин. (здание+гараж)

Бухгалтерское наименование: Монтерский пост п/ст Ольгин. (здание+гараж)

Инвентарный номер: № 610900000254

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Гараж Монтерский пост п/ст Ольгинская
2	Год постройки	1963
3	Год последнего к/ремонта	нет
4	Количество этажей	1
5	Материал фундаментов	Паспорт объекта отсутствует
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	Шифер
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Кровля	Многочисленные течи кровли	100 м2 покрытия	1,6	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
			100 м2 покрытия	1,6	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			100 м2 кровли	1,6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш
			100 м2 кровли	1,6	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
			1 м3	5	Установка стропил
			100 м2	1,6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю
			100 м2	1,6	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК»
			100 м2	1,6	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
			100 м2 покрытия	0,15	Устройство капельника
			100 м2 покрытия	1,6	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа
			м2	160	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,8
			т	0,08	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям
			100 м2 покрытия	0,15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
			100 м желобов	0,12	Устройство желобов: подвесных
			100 м желобов	0,42	Устройство желобов: настенных
			1 воронка	6	Установка воронок сливных диаметром: 100 мм
			1 слуховое окно	1	Устройство слуховых окон
			шт	1	Блок оконный пластиковый одностворчатый поворотно-откидной, с однокамерным стеклопакетом с отливом 0,8*0,8

			100 коробок	0,087	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
			100 м2 проемов	0,087	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных)
			м2	-8,7	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм)
			шт	4	Блок оконный пластиковый двухстворчатый поворотно-откидной, с однокамерным стеклопакетом с отливом 1,8*1,2

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций и разрушению здания Гаража монтерского поста п/ст Ольгинская необходимо произвести капитальный ремонт здания Гаража монтерского поста п/ст Ольгинская.

Председатель комиссии:

/Главный инженер ПО
ЦЭС



В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС



А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС



С.Н. Мякота