

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО Центральные электрические сети
филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»В.В. Непошивайленко
дата 01 июля 2020г.ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работКапитальный ремонт ОРУ ПС 110 кВ АС-6, расположенного по адресу Ростовская обл., Аксайский район, ст.
Старочеркасская, ул. Мира, 13

Срок ремонта с 01 мая 2021г. по 31 мая 2021г.

Основание: Предписание № АП-Ю-173/19-КПП от 20.09.2019г.

Диспетчерское наименование: ПС 110 кВ АС-6

Бухгалтерское наименование: ПС 110 кВ АС-6

Инвентарный номер: № 610900004600

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	ОРУ ПС 110 кВ АС-6
2	Год постройки	1995
3	Год последнего к/ремонта	-
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	Бетон
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Восстановление маслоприемников Т1, Т2, Т3	Разгерметизация маслоприемников	100 м3	0,157	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
			100 м3 грунта	0,0784	Разработка грунта вручную в траншеях
			100 м3	0,0392	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных
			100 м3	0,0392	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
			м3	3,92	Песок природный для строительных работ средний
			1 м3 основания	3,92	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
			100 м3	0,157	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
			100 м2	1,901	Устройство подливки толщиной 20 мм
			100 м2	1,901	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять
			100 м3	0,4752	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
			м3	47,52	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм
			1 т конструкций	0,25	Монтаж решетки на сливную трубу(Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали)
			т	0,25	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
			100 м3 конструкций	0,0552	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
			100 м3 грунта	1,38	Разработка грунта вручную в траншеях
			100 м3 конструкций	0,0069	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных


			100 м3	0,0069	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
			м3	0,69	Песок природный для строительных работ средний
			1 м3 основания	0,69	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
			100 м3	0,0552	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных
			100 м2	0,3196	Устройство подливки толщиной 20 мм
			100 м2	0,3196	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять
			100 м3	0,0799	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
			м3	7,99	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм
			1 т конструкций	0,1	Монтаж решетки ена сливную трубу(Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали)
			т	0,1	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т

Выводы и предложения:

В связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемников ОРУ ПС 110 кВ АС-6

Председатель комиссии:

Главный инженер ПО
ЦЭС



В.Н. Поляков

Члены комиссии:

Заместитель главного
инженера-начальник
СПС ПО ЦЭС



А.В. Головань

Начальник РСУ ПО
ЦЭС



С.Н. Мякота