


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
на ремонт фундаментов и окраску порталов ПС К-3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт и окраска порталов				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,72	
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	432	
3	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,08	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,32	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,32	
Раздел 2. Ремонт фундаментов ОРУ				
6	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,02	
7	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	1,52	
8	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,08	
9	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	2,48	
10	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,992	
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,02	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС




С.В. Дурнев

Ю.В. Манин