

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
на ремонт порталов и фундаментов ОРУ ПС Б-5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт и окраска порталов				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,81	
2	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	980	
3	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,02	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,72	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,72	
Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов				
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,64	
7	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	45	
8	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,01	
9	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	45	
10	Состав антикоррозионный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP	кг	90	
11	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом	1 м3 готового состава	0,9	
12	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,45	
14	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	1710	
Раздел 3. Ремонт фундаментов ОРУ				
15	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,08	

1	2	3	4	5
16	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	1,52	
17	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,205	
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	
19	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	4,1	
20	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	1,64	
21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,08	

Начальник производственного отделения
"Северо-Восточные электрические сети"

Начальник РСУ ПО СВЭС



С.В. Дурнев

Ю.В. Манин