

Грнд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

____ //
" " _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

____ //
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт порталов и фундаментов ПС Б-5, УРЕЗ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1730823,6 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
1	2	3	4	5	6 оплата труда	7 в т.ч. оплата труда	8	10 оплата труда	11 в т.ч. оплата труда	12	13	14

Раздел 1. Ремонт и окраска порталов

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,81	897,07 518,66	9,14	369,28	16874 9756	172,00	6 946,00	60,03	1129,16
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(9756 руб.)						11 902,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(9756 руб.)						6 634,00				
		Всего с НР и СП						35 410,00				
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	980	10,6 10,6			10388 10388			1,242	1217,16
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(10388 руб.)						9 349,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10388 руб.)						6 181,00				
		Всего с НР и СП						25 918,00				
3	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,02	713,21 272,9	316,56	123,75	14 5	6,00	3,00	23,0874	0,46
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						5,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>23,00</i>				
4	ТЕР13-03-002-04	Органтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,72	<u>324,41</u> 78,04	<u>13,86</u> 0,15	232,51	<u>4775</u> 1149	<u>204</u> 2	3 422,00	7,3278	107,87
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1151 руб.)</i>						<i>1 036,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1151 руб.)</i>						<i>685,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>6 496,00</i>				
5	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оргрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебряистой	100 м2 окрашиваемой поверхности	14,72	<u>208,16</u> 36,05	<u>18,02</u> 0,15	154,10	<u>3064</u> 531	<u>265</u> 2	2 268,00	3,9744	58,5
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗТПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(533 руб.)</i>						<i>480,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(533 руб.)</i>						<i>317,00</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						3 861,00				
Итого по разделу 1 Ремонт и окраска порталов								547 849,00				2513,15
Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов												
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	0,64	897,07 518,66	9,14	369,28	574 332	6,00	236,00	60,03	38,42
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(332 руб.)						405,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(332 руб.)						226,00				
		Всего с НР и СП						1 205,00				
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности цветками	1 м2 очищаемой поверхности	45	10,6 10,6			477 477			1,242	55,89
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(477 руб.)						429,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(477 руб.)						284,00				
		Всего с НР и СП						1 190,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одностаяжных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,01	713,21 272,9	316,56	123,75	7	3,00	1,00	23,0874	0,23
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						12,00				
9	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	45	121,53 107,67	13,86 0,15		5469 4845	624 7		10,2534	461,4
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		87,26 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14 - 0,0165 x 5 613,71										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(4552 руб.)</i>						<i>4 367,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(4552 руб.)</i>						<i>2 887,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>12 723,00</i>				
10	ТСЦ-13-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP	кг	90	44,49		44,49	4 004,00		4 004,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
11	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW; механизированным способом (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м3 готового состава	0,9	108,8 54,55	54,25 42,97		98 49	49 39		6,396	5,76
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(88 руб.)</i>						<i>58,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>156,00</i>				
12	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2 поверхности	0,45	635 476,41	158,59		286 215	71,00		53,112	23,9
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(215 руб.)</i>						<i>237,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(215 руб.)</i>						<i>128,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>651,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	ТЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05	100 м2 поверхности	0	165,84 86,54	79,30					9,648	
		(к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Всего с НР и СП						0,00				
14	ТССЦ.401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S88С тиксотропного типа	кг	1710	5,44		5,44	9 302,00		9 302,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
Итого по разделу 2 Ремонт Бетонных порталов								223 417,00				585,6
Раздел 3. Ремонт фундаментов ОРУ												
15	ТЕР51-2-4	Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,08	5050,75 5049,71	1,04		404 404			629,64	50,37
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(404 руб.)						303,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(404 руб.)						182,00				
		Всего с НР и СП						889,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
16	ТЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	1,52	2386,46 1119,84	54,24 5,49	1212,38	3627 1702	82 8	1843,00	132,3696	201,2
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(1710 руб.)						1796,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1710 руб.)						945,00				
		Всего с НР и СП						6368,00				
17	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,205	157985,44 12579,87	11722,59 1438,31	133682,98	32387 2579	2403 295	27405,00	1402,4388	287,5
		(МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(2874 руб.)						3018,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2874 руб.)						1588,00				
		Всего с НР и СП						36993,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ТЕР15-02-001-03	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	2312,14 <u>1554,87</u>	11,52	745,75	9480 <u>6375</u>	47,00	3 058,00	154,56	633,7
		(МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС-35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(6375 руб.)						6 694,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(6375 руб.)						2 980,00				
		Всего с НР и СП						19 154,00				
19	ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундамента	100 м2	4,1	328,7 <u>322,44</u>	6,26		1348 <u>1322</u>	26,00		37,8	154,98
		(МДС-35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		273,92 = 1 498,41 - 0,4 x 3 061,22										
		Накладные расходы от ФОТ(1322 руб.)						1 229,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1322 руб.)						992,00				
		Всего с НР и СП						3 569,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТССЛ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	1,64	10 360,52		10 360,52	16 991,00		16 991,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
21	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 грунта	0,08	1006,02 <u>1006,02</u>			80 <u>80</u>			134,136	10,73
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(80 руб.)						64,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(80 руб.)						31,00				
		Всего с НР и СП						175,00				
Итого по разделу 3 Ремонт фундаментов ОРУ								642 814,00				1338,48
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								119649	3958	75479		4437,23
								<u>40212</u>	<u>353</u>			
								41373				
Накладные расходы												
Сметная прибыль								24066				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								36615				1167,58
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								54192				1900,82
Строительные металлические конструкции								34				0,69
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП								156				5,76
необходимо указать при составлении сметы)												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								9953				23,9
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								889				50,37
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								43360				488,7
Отделочные работы								19154				633,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Фундаменты (ремонтно-строительные)								20560				154,98
Земляные работы, выполняемые ручным способом								175				10,73
Итого								185088				4437,23
Всего с учетом "Кoeffициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								1414072				4437,23
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								75479				
Машины и механизмы								3958				
ФОТ								40565				
Накладные расходы								41373				
Сметная прибыль								24066				
Непредвиденные затраты 2%								28281				
Итого с непредвиденными								1442353				
НДС 20%								288470,6				
ВСЕГО по смете								1730823,6				4437,23

Начальник производственного отделения

С.В. Дурнев

Начальник участка

Ю.В. Манин