

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

"//
" " 2019 г.

"//
" " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт порталов и фундаментов ПС Б-8, УРЕЗ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

701809,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы	Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14

Раздел 1. Ремонт и окраска порталов

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	16,26	897,07 518,66	9,14	369,28	14586 8433	149,00	6 004,00	60,03	976,09
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(8433 руб.)						10 288,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(8433 руб.)						5 734,00				
		Всего с НР и СП						30 608,00				
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	980	10,6 10,6			10388 10388			1,242	1217,16
		Накладные расходы от ФОТ(10388 руб.)						9 349,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10388 руб.)						6 181,00				
		Всего с НР и СП						25 918,00				
3	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64	10 т конструкций	0,02	713,21 272,9	316,56	123,75	14 5	6,00	3,00	23,0874	0,46
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						5,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						23,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,03	324,41 78,04	13,86 0,15	232,51	4227 1017	181 2	3 029,00	7,3278	95,48
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(1019 руб.)	917,00									
		Сметная прибыль от ФОТ(1019 руб.)	606,00									
5	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебряистой	100 м2 окрашиваемой поверхности	13,03	208,16 36,05	18,02 0,15	154,10	2712 470	235 2	2 007,00	3,9744	51,79
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(472 руб.)	425,00									
		Сметная прибыль от ФОТ(472 руб.)	281,00									
		Всего с НР и СП	3 418,00									
		Итого по разделу 1 Ремонт и окраска порталов	502 078,00									
		Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов	2340,98									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	0,3	897,07 518,66	9,14	369,28	269 156	3,00	110,00	60,03	18,01
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(156 руб.)						190,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(156 руб.)						106,00				
		Всего с НР и СП						565,00				
7	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	31	10,6 10,6			329 329			1,242	38,5
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(329 руб.)						296,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(329 руб.)						196,00				
		Всего с НР и СП						821,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одностояжных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,01	713,21 272,9	316,56	123,75	7	3,00	1,00	23,0874	0,23
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОА 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		№1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(3 руб.)						3,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3 руб.)						2,00				
		Всего с НР и СП						12,00				
9	ТЕР13-03-001-01	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,31	121,53 107,67	13,86 0,15		38 34	4,00		10,2534	3,18
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОА 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		87,26 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14 - 0,0165 x 5 613,71										
		Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)						31,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)</i>						<i>20,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>89,00</i>				
10	ТСЦ-13-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP	кг	93	44,49		44,49	4 138,00		4 138,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
11	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м3 готового состава	0,31	108,8 54,55	54,25 42,97		34 17	17 13		6,396	1,98
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(30 руб.)</i>						<i>20,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>54,00</i>				
12	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2 поверхности	0,31	635 476,41	158,59		197 148	49,00		53,112	16,46
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		<i>Накладные расходы от ФОТ(148 руб.)</i>						<i>163,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(148 руб.)</i>						<i>88,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>448,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	ТССЦ.401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксоупрочного типа	кг	589	5,44		5,44	3 204,00		3 204,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
Итого по разделу 2 Ремонт Бетонных порталов								71 289,00				78,36
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								40143	647	18496		2419,34
				21000	17							
Накладные расходы								21687				
Сметная прибыль								13219				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								31175				994,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								40134				1406,11
Строительные металлические конструкции								34				0,69
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП								54				1,98
необходимо указать при составлении сметы)												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных								3652				16,46
конструктивных элементов)												
Итого								75049				2419,34
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года:								573374				2419,34
7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								18496				
Машины и механизмы								647				
ФОТ								21017				
Накладные расходы								21687				
Сметная прибыль								13219				
Непредвиденные затраты 2%								11467				
Итого с непредвиденными								584841				
НДС 20%								116968,2				
ВСЕГО по смете								701809,2				2419,34

Начальник производственного отделения

С.В. Дурнев

Начальник участка

Ю.В. Манин


