

_____/_____
" " _____ 2019 г.

_____/_____
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на Ремонт фундаментов и окраска порталов ПС К-3, УРЕЗ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

506040 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			Т3 осн. раб. на единицу	Т3 осн. раб. всего		
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы				
1	2	3	4	5	оплата труда	в т.ч. оплата труда	7	8	оплата труда	в т.ч. оплата труда	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт и окраска порталов														
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	1,72	897,07	518,66	9,14	369,28	1543	892	16,00	635,00	60,03	103,25
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ДС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64												
		Накладные расходы от ФОТ(892 руб.)												
		Сметная прибыль от ФОТ(892 руб.)												
		Всего с НР и СИ												

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	432	10,6 10,6			4579 4579			1,242	536,54
(МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64												
		Накладные расходы от ФОТ(4579 руб.)						4 121,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(4579 руб.)						2 725,00				
		Всего с НР и СП						11 425,00				
3	ТЕР09-05-002-02	Электроудаловая сварка при монтаже одностоечных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	0,08	713,21 272,9	316,56	123,75	57 22	25,00	10,00	23,0874	1,85
(МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64												
		Накладные расходы от ФОТ(22 руб.)						20,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(22 руб.)						16,00				
		Всего с НР и СП						93,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,32	324,41 78,04	13,86 0,15	232,51	2699 649	115 1	1 935,00	7,3278	60,97
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408 ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(650 руб.)			585,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(650 руб.)			387,00							
		Всего с НР и СП										
5	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,32	208,16 36,05	18,02 0,15	154,10	1732 300	150 1	1 282,00	3,9744	33,07
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408 ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(301 руб.)			271,00							
		Сметная прибыль от ФОТ(301 руб.)			179,00							
		Всего с НР и СП						2 182,00				
Итого по разделу 1 Ремонт и окраска порталов								157 445,00				735,66
Раздел 2. Ремонт фундаментов ОРУ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ТЕР06-1-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м3 грунта	0,02	5050,75 <u>5049,71</u>	1,04		101 <u>101</u>			629,64	12,59
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(101 руб.)						76,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(101 руб.)						45,00				
		Всего с НР и СП						222,00				
7	ТЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	1,52	2386,46 <u>1119,84</u>	54,24 <u>5,49</u>	1 212,38	3627 <u>1702</u>	82 <u>8</u>	1 843,00	132,3696	201,2
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(1710 руб.)						1 796,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1710 руб.)						945,00				
		Всего с НР и СП						6 368,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР06-01-035-01	Устройство покров: в опалубке (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 железобетона в деде	0,08	157985,44 12579,87	11722,59 1438,31	133 682,98	12639 1006	938 115	10 695,00	1402,4388	112,2
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(1121 руб.)						1 177,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1121 руб.)						619,00				
		Всего с НР и СП						14 435,00				
9	ТЕР052-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундамента (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2	2,48	328,7 322,44	6,26		815 800	15,00		37,8	93,74
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		273,92 = 1 498,41 - 0,4 x 3 061,22										
		Накладные расходы от ФОТ(800 руб.)						744,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(800 руб.)						600,00				
		Всего с НР и СП						2 159,00				
10	ТСЦ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,992	10 360,52		10 360,52	10 278,00		10 278,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную гранцией, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,02	1006,02			20			134,136	2,68
(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64												
Накладные расходы от ФОТ(20 руб.)								16,00				
Сметная прибыль от ФОТ(20 руб.)								8,00				
Всего с НР и СП								44,00				
Итого по разделу 2 Ремонт фундаментов ОРУ								255 986,00				422,41
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								38090	1341	26678		1158,09
Накладные расходы								10071	125			
Сметная прибыль								9894				
Итого по смете:								6130				
Конструкции из кирпича и блоков								3238				103,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								17277				630,58
Строительные металлические конструкции								93				1,85
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								222				12,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								20803				313,4
Фундаменты (ремонтно-строительные)								12437				93,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом								44				2,68
Итого								54114				1158,09
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								413431				1158,09
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								26678				
Машины и механизмы								1341				
ФОТ								10196				
Накладные расходы								9894				
Сметная прибыль								6130				
Непредвиденные затраты 2%								8269				
Итого с непредвиденными								421700				
НДС 20%								84340				
ВСЕГО по смете								506040				1158,09

Начальник производственного отделения

Начальник участка

С.В. Дурнев

Ю.В. Манин