

Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ

" " _____
2019 г.

СОГЛАСОВАНО

" " _____
2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт порталов ПС Б-11, УРЕЗ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 923952 руб.
2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			Т3 осн. раб. на единицу	Т3 осн. раб. всего	
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Ремонт фундаментов ОРУ													
1	ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводе, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64 Накладные расходы от ФОТ(51 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(51 руб.) Всего с НР и СП	100 м3 грунта	0,01	5050,75 5049,71	1,04			51 51			629,64	6,3
	</												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,32	2386,46 <u>1119,84</u>	54,24 <u>5,49</u>	1 212,38	764 <u>358</u>	17 <u>2</u>	389,00	132,3696	42,36
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(360 руб.)						378,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(360 руб.)						199,00				
		Всего с НР и СП						1 341,00				
3	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке	100 м3 железобетон а в деле	0,032	157985,44 <u>12579,87</u>	11722,59 <u>1438,31</u>	133 682,98	5056 <u>403</u>	375 <u>46</u>	4 278,00	1402,4388	44,88
		(МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(449 руб.)						471,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(449 руб.)						248,00				
		Всего с НР и СП						5 775,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР15-02-001-03	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,32	2312,14 1554,87	11,52	745,75	740 498	4,00	238,00	154,56	49,46
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)						523,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)						233,00				
		Всего с НР и СП						1 496,00				
5	ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0,32	328,7 322,44	6,26		105 103	2,00		37,8	12,1
		(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)										
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		273,92 = 1 498,41 - 0,4 x 3 061,22										
		Накладные расходы от ФОТ(103 руб.)						96,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(103 руб.)						77,00				
		Всего с НР и СП						278,00				
6	ТССЛ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	т	0,128	10 360,52		10 360,52	1 326,00			1 326,00	
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,01	1006,02			10			134,136	1,34
(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64												
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						22,00				
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов ОРУ								79 074,00				156,44

Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов

8	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	7,1	897,07	9,14	369,28	6369	65,00	2 622,00	60,03	426,21
(МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64												
		Накладные расходы от ФОТ(3682 руб.)						4 492,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3682 руб.)						2 504,00				
		Всего с НР и СП						13 365,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
9	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 очищаемой поверхности	232	10,6 10,6			2459 2459			1,242	288,14	
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64											
		Накладные расходы от ФОТ(2459 руб.)						2 213,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(2459 руб.)						1 463,00					
		Всего с НР и СП						6 135,00					
10	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,64	121,53 107,67	13,86 0,15		321 284	37,00			10,2534	27,07
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64											
		87,26 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14 - 0,0165 x 5 549,74											
		Накладные расходы от ФОТ(284 руб.)						256,00					
		Сметная прибыль от ФОТ(284 руб.)						169,00					
		Всего с НР и СП						746,00					
11	ТССЛ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	396	44,49		44,49	17 618,00			17 618,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	1 м3 готового состава	4,56	108,8 54,55	54,25 42,97		496 249	247 196		6,396	29,17
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(445 руб.)						294,00				
		Всего с НР и СП						790,00				
13	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2 поверхности	1,52	635 476,41	158,59		965 724	241,00		53,112	80,73
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(724 руб.)						796,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(724 руб.)						431,00				
		Всего с НР и СП						2 192,00				
14	ТЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр. 1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м2 поверхности	1,52	165,84 86,54	79,30		252 132	120,00		9,648	14,67
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09 7.35*1,026*1,014) СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(132 руб.)						145,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(132 руб.)						79,00				
		Всего с НР и СП						476,00				
15) ТССЦ.401-1013		Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S88C тиксотропного типа	кг	8664	5,44		5,44	47 132,00		47 132,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09.7.35*1.026*1.014) СМР=7,64										
Итого по разделу 2 Ремонт Бетонных порталов								675 789,00				865,99
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								83664	1108	73603		1022,43
		Накладные расходы						8953	244			
		Сметная прибыль						9711				
Итого по смете:								5429				
		Земельные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)						112				6,3
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						7116				87,24
		Отделочные работы										
		Фундаменты (ремонтно-строительные)						1496				49,46
		Земельные работы, выполняемые ручным способом						1604				12,1
		Конструкции из кирпича и блоков						22				1,34
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						13365				426,21
		Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)						24499				315,21
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						790				29,17
		Итого						49800				95,4
		Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ПС/09.7.35*1.026*1.014) СМР=7,64"						98804				1022,43
		Справочно, в базисных ценах:						754863				1022,43
		Материалы										
		Машины и механизмы						73603				
		ФОТ						1108				
		Накладные расходы						9197				
		Сметная прибыль						9711				
		Непредвиденные затраты 2%						5429				
		Итого с непредвиденными						15097				
		НДС 20%						769960				
								153992				
		ВСЕГО по смете						923952				1022,43

Начальник производственного отделения

С.В. Дурнев

Начальник участка

Ю.В. Манин