

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №6

на Ремонт фундаментов и окраска порталов ПС К-4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 724113,6 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт и окраска порталов												
1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	3,88	897,07 518,66	9,14	369,28	3481 2012	35,00	1 434,00	60,03	232,92
		Накладные расходы от ФОТ(2012 руб.)						2 455,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2012 руб.)						1 368,00				
		Всего с НР и СП						7 304,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	320	10,6 10,6			3392 3392			1,242	397,44
		Накладные расходы от ФОТ(3392 руб.)						3 053,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3392 руб.)						2 018,00				
		Всего с НР и СП						8 463,00				
3	ТЕР09-05-002-02	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	10 т конструкций	0,02	713,21 272,9	316,56	123,75	14 5	6,00	3,00	23,0874	0,46
		Накладные расходы от ФОТ(5 руб.)						5,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(5 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						23,00				
4	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,01	324,41 78,04	13,86 0,15	232,51	1950 469	83 1	1 398,00	7,3278	44,04
		Накладные расходы от ФОТ(470 руб.)						423,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(470 руб.)						280,00				
		Всего с НР и СП						2 653,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,01	208,16 36,05	18,02 0,15	154,10	1251 217	108 1	926,00	3,9744	23,89
		Накладные расходы от ФОТ(218 руб.)						196,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(218 руб.)						130,00				
		Всего с НР и СП						1 577,00				
Итого по разделу 1 Ремонт и окраска порталов								152 953,00				698,75
Раздел 2. Ремонт фундаментов ОРУ												
6	ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,02	5050,75 5049,71	1,04		101 101			629,64	12,59
		Накладные расходы от ФОТ(101 руб.)						76,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(101 руб.)						45,00				
		Всего с НР и СП						222,00				
7	ТЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков	0,42	2386,46 1119,84	54,24 5,49	1 212,38	1002 470	23 2	509,00	132,3696	55,6
		Накладные расходы от ФОТ(472 руб.)						496,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(472 руб.)						261,00				
		Всего с НР и СП						1 759,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 железобетона в деле	0,04	157985,44 12579,87	11722,59 1438,31	133 682,98	6319 503	469 58	5 347,00	1402,4388	56,1
		Накладные расходы от ФОТ(561 руб.)						589,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(561 руб.)						310,00				
		Всего с НР и СП						7 218,00				
9	ТЕР15-02-001-03	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,48	2312,14 1554,87	11,52	745,75	5734 3856	29,00	1 849,00	154,56	383,31
		Накладные расходы от ФОТ(3856 руб.)						4 049,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3856 руб.)						1 803,00				
		Всего с НР и СП						11 586,00				
10	ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 273,92 = 1 498,41 - 0,4 x 3 061,22	100 м2	2,48	328,7 322,44	6,26		815 800	15,00		37,8	93,74
		Накладные расходы от ФОТ(800 руб.)						744,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(800 руб.)						600,00				
		Всего с НР и СП						2 159,00				
11	ТССЦ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,992	10 360,52		10 360,52	10 278,00		10 278,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,02	1006,02 1006,02			20 20			134,136	2,68
		Накладные расходы от ФОТ(20 руб.)						16,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(20 руб.)						8,00				
		Всего с НР и СП						44,00				
Итого по разделу 2 Ремонт фундаментов ОРУ								254 152,00				604,02
Раздел 3. Ремонт Бетонных порталов												
13	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,05	897,07 518,66	9,14	369,28	942 545	10,00	387,00	60,03	63,03
		Накладные расходы от ФОТ(545 руб.)						665,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(545 руб.)						371,00				
		Всего с НР и СП						1 978,00				
14	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	68	10,6 10,6			721 721			1,242	84,46
		Накладные расходы от ФОТ(721 руб.)						649,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(721 руб.)						429,00				
		Всего с НР и СП						1 799,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
15	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 87,26 = 189,65 - 0,0055 x 1 775,14 - 0,0165 x 5 613,71	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	121,53 107,67	13,86 0,15			122 108	14,00		10,2534 10,25
		Накладные расходы от ФОТ(108 руб.)						97,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(108 руб.)						64,00				
		Всего с НР и СП						283,00				
16	ТССЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	200	44,49		44,49	8 898,00		8 898,00		
17	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 готового состава	1,008	108,8 54,55	54,25 42,97		110 55	55 43		6,396	6,45
		Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)						65,00				
		Всего с НР и СП						175,00				
18	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,34	635 476,41	158,59		216 162	54,00		53,112	18,06
		Накладные расходы от ФОТ(162 руб.)						178,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(162 руб.)						96,00				
		Всего с НР и СП						490,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
19	ТЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,34	165,84 86,54	79,30		56 29	27,00		9,648	3,28
		Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)						32,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)						17,00				
		Всего с НР и СП						105,00				
20	ТСЦЛ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	1915,2	5,44		5,44	10 419,00		10 419,00		
Итого по разделу 3 Ремонт Бетонных порталов								184 491,00				185,53
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								55841	928	41448		1488,3
								13465	105			
Накладные расходы								13788				
Сметная прибыль								7805				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								9282				295,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								23673				560,08
Строительные металлические конструкции								23				0,46
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								222				12,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								8977,00				111,7
Отделочные работы								11586,00				383,31
Фундаменты (ремонтно-строительные)								12437,00				93,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом								44,00				2,68
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								175,00				6,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								11015,00				21,34
Итого								77434,00				1488,3
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								591596,00				1488,3
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								41448,00				
Машины и механизмы								928,00				
ФОТ								13570,00				
Накладные расходы								13788,00				
Сметная прибыль								7805,00				
Непредвиденные затраты 2%								11832,00				
Итого с непредвиденными								603428,00				
НДС 20%								120685,60				
ВСЕГО по смете								724113,60				1488,3

Проверил: Начальник СДО УР _____ Лутфеева Е.А.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая ЕМАСО S88С тиксотропного типа	кг	1915,2	5,44		5,44	10 419,00		10 419,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
Итого по разделу 3 Ремонт Бетонных порталов								184 491,00				185,53
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								55841	928	41448		1488,3
								13465	105			
Накладные расходы								13788				
Сметная прибыль								7805				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								9282				295,95
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								23673				560,08
Строительные металлические конструкции								23				0,46
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								222				12,59
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								8977,00				111,7
Отделочные работы								11586,00				383,31
Фундаменты (ремонтно-строительные)								12437,00				93,74
Земляные работы, выполняемые ручным способом								44,00				2,68
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								175,00				6,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								11015,00				21,34
Итого								77434,00				1488,3
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								591596,00				1488,3
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								41448,00				
Машины и механизмы								928,00				
ФОТ								13570,00				
Накладные расходы								13788,00				
Сметная прибыль								7805,00				
Непредвиденные затраты 2%								11832,00				
Итого с непредвиденными								603428,00				
НДС 20%								120685,60				
ВСЕГО по смете								724113,60				1488,3

Проверил: Начальник СДО УР

Лутфеева Е.А.