

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №7

на ремонт порталов ПС Б-11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

923952 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн. раб. на единицу	ТЗ осн. раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фундаментов ОРУ												
1	ТЕРп51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,01	5050,75 5049,71	1,04		51 51			629,64	6,3
		Накладные расходы от ФОТ(51 руб.)						38,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(51 руб.)						23,00				
		Всего с НР и СП						112,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 площади горизонталь ной проекции ростверков	0,32	2386,46 1119,84	54,24 5,49	1 212,38	764 358	17 2	389,00	132,3696	42,36
		Накладные расходы от ФОТ(360 руб.)						378,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(360 руб.)						199,00				
		Всего с НР и СП						1 341,00				
3	ТЕР06-01-035-01	Устройство поясов: в опалубке (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 железобето на в деле	0,032	157985,44 12579,87	11722,59 1438,31	133 682,98	5056 403	375 46	4 278,00	1402,4388	44,88
		Накладные расходы от ФОТ(449 руб.)						471,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(449 руб.)						248,00				
		Всего с НР и СП						5 775,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ТЕР15-02-001-03	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,32	2312,14 1554,87	11,52	745,75	740 498	4,00	238,00	154,56	49,46
		Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)						523,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)						233,00				
		Всего с НР и СП						1 496,00				
5	ТЕРп52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 273,92 = 1 498,41 - 0,4 x 3 061,22	100 м2	0,32	328,7 322,44	6,26		105 103	2,00		37,8	12,1
		Накладные расходы от ФОТ(103 руб.)						96,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(103 руб.)						77,00				
		Всего с НР и СП						278,00				
6	ТССЦ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	т	0,128	10 360,52		10 360,52	1 326,00		1 326,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м3 грунта	0,01	1006,02 1006,02			10 10			134,136	1,34
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						4,00				
		Всего с НР и СП						22,00				
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов ОРУ								79 074,00				156,44
Раздел 2. Ремонт Бетонных порталов												
8	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	7,1	897,07 518,66	9,14	369,28	6369 3682	65,00	2 622,00	60,03	426,21
		Накладные расходы от ФОТ(3682 руб.)						4 492,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3682 руб.)						2 504,00				
		Всего с НР и СП						13 365,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
9	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	232	10,6 10,6			2459 2459			1,242	288,14
		Накладные расходы от ФОТ(2459 руб.)						2 213,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2459 руб.)						1 463,00				
		Всего с НР и СП						6 135,00				
10	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64 $87,26 = 189,65 - 0,0055 \times 1\,775,14 - 0,0165 \times 5\,613,71$	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,64	121,53 107,67	13,86 0,15		321 284	37,00		10,2534	27,07
		Накладные расходы от ФОТ(284 руб.)						256,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(284 руб.)						169,00				
		Всего с НР и СП						746,00				
11	ТССЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокомпонентный ЕМАСО NANOCRETE AP 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	кг	396	44,49		44,49	17 618,00		17 618,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ТЕР46-08-003-02	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	1 м3 готового состава	4,56	108,8 <u>54,55</u>	54,25 <u>42,97</u>		496 <u>249</u>	247 <u>196</u>		6,396	29,17
		Накладные расходы от ФОТ(445 руб.)						294,00				
		Всего с НР и СП						790,00				
13	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	1,52	635 <u>476,41</u>	158,59		965 <u>724</u>	241,00		53,112	80,73
		Накладные расходы от ФОТ(724 руб.)						796,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(724 руб.)						431,00				
		Всего с НР и СП						2 192,00				
14	ТЕР46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: □ 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64	100 м2 поверхности	1,52	165,84 <u>86,54</u>	79,30		252 <u>132</u>	120,00		9,648	14,67
		Накладные расходы от ФОТ(132 руб.)						145,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(132 руб.)						79,00				
		Всего с НР и СП						476,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
15	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88C тиксотропного типа	кг	8664	5,44		5,44	47 132,00		47 132,00		
		1 Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64										
Итого по разделу 2 Ремонт Бетонных порталов								675 789,00				865,99
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								83664	1108	73603		1022,43
								8953	244			
Накладные расходы								9711				
Сметная прибыль								5429				
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								112				6,3
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								7116				87,24
Отделочные работы								1496				49,46
Фундаменты (ремонтно-строительные)								1604				12,1
Земляные работы, выполняемые ручным способом								22				1,34
Конструкции из кирпича и блоков								13365				426,21
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								24499				315,21
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								790				29,17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								49800				95,4
Итого								98804				1022,43
Всего с учетом "Коэффициент перехода в цены 2020 года: 7,64 (письмо МИНСТРОЯ 22.01.2019 г. №1408-ЛС/09 7,35*1,026*1,014) СМР=7,64"								754863,00				1022,43
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								73603,00				
Машины и механизмы								1108,00				
ФОТ								9197,00				
Накладные расходы								9711,00				
Сметная прибыль								5429,00				
Непредвиденные затраты 2%								15097,00				
Итого с непредвиденными								769960,00				
НДС 20%								153992,00				
ВСЕГО по смете								923952,00				1022,43

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.