

Утверждаю

Начальник ПО ЮЗЭС

Махорин В.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
Неклиновский РЭС. Здание гаража. Бокс 4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Бетонирование полов					
1	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,54	ТЕР11-01-015-01	
2	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2 покрытия	7,56	ТЕР11-01-015-02	
3	Цемент глиноземистый, марки 500	т	1,62	ТССЦ-101-1353	
4	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,4	ТССЦ-408-0122	
5	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	м3	5,4	ТССЦ-408-0042	
Раздел 2. Ремонт смотровой ямы					
6	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	0,283	ТЕР15-02-016-01	
7	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,18	ТССЦ-101-1353	
8	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,6	ТССЦ-408-0122	
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,283	ТЕР15-04-006-04	
10	Пропитка грунтовоочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	14,2	ТССЦ-101-6414	
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,283	ТЕР15-01-019-01	
12	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, коричневые	м2	28,3	ТССЦ-101-5573	
13	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	300	ТССЦ-101-1946	
Раздел 3. Замена электропроводки					
14	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,7	ТЕРп67-1-1	
15	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,7	ТЕРм08-02-402-01	
16	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	1000 м	0,07	ТССЦ-501-8193	

1	2	3	4	5	6
17	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	м	70	ТССЦ-103-2405	
18	Смена выключателей	100 шт.	0,01	ТЕРп67-9-1	
19	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	1	ТССЦ-509-1444	
20	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-17	
21	Светильник Isvet UPL 36W 6000K 3700lm 180-260B 595x595x25	шт	4	Прайс-лист электромаргазин Кварц, от 13.03.2018г.	

Раздел 4. Ремонт стен

22	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,075	ТЕР15-02-016-01	
23	Цемент глиноземистый, марки 500	т	0,645	ТССЦ-101-1353	
24	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,04	ТССЦ-408-0122	
25	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,075	ТЕР15-04-006-04	
26	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	л	53,8	ТССЦ-101-6414	
27	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,075	ТЕР15-04-027-05	
28	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	86	ТССЦ-101-2438	
29	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,075	ТЕРп62-16-4	
30	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	0,0538	ТССЦ-101-1959	

Раздел 5. Замена ворот

31	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	ТЕРп56-9-1	
32	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0,4414	ТЕР09-06-001-01	
33	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	14,6	ТЕР09-04-012-01	
34	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	т	0,077	ТССЦ-101-1787	
35	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм	т	0,25	ТССЦ-101-3766	
36	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т	0,0072	ТССЦ-101-1617	
37	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 2 мм	м	46	ТССЦ-103-1483	

1	2	3	4	5	6
38	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	ТЕР15-04-030-02	
39	Эмаль ПФ-115 серая	т	0,016	ТСЦ-113-0246	
40	Устройство каркаса из брусьев с заполнением плитами пеноплекс (утепление ворот)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,146	ТЕР10-01-011-01	
41	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,3	102-0060	
42	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	м3	0,21	ТССЦ-104-0332	
43	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном	100 м2 облицовки стен	0,146	ТЕР15-01-049-04	
44	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525x1525x7 мм	м2	14,6	ТССЦ-102-0299	

Раздел 6. Погрузочно-разгрузочные работы, вывод мусора

45	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	ТССЦпр-01-01-01-041	
46	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	3	ТССЦпр-01-01-02-045	
47	Перевозка мусора	1 т груза	3	ТССЦпр-03-02-04-010	

Составил: Инженер 1 категории по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Морозова В.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник участка РСУ ПО ЮЗЭС Дергачев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)